工作安全 由我做起 吊運安全

職業安全健康局

1.

吊運前要做啲乜？

工地安全早會

當然要核實起重機同吊具，包括纜索、塞古等嘅安全操作負荷，同埋檢驗證書嘅有效性啦！

OK！Check晒！開工！

2.

咪住！停一停、諗一諗！漏咗乜？

使用前重要檢查起重機和纜索等。

3.

重有乜要做？

當然係要做足安全措施，例如圍封吊運區及張貼警告告示，同埋進行「3-3-3」試吊程序！

於三米範圍外檢查負荷物，確定穩固後才起吊！

以正確吊掛方法穩固負荷物，吊運時應先吊起負荷物離地三百毫米及維持三秒。

