VOL. 46

吊運安全做得足 一起一落至放心

工作安全健康 safety at work

今期工地安全通訊出咗啦，等我睇吓關於吊運嘅安全措施先。

無錯啦，喺地盤工作唔係睇彩數㗎，做足安全措施，先可以避免意外！

工地安全通訊

1.

起重機械同起重裝置要進行日常檢查、定期徹底檢驗及測試。

FORM 4
表格六

Factories and Industrial Undertakings (Lifting Appliances and Lifting Gear) Regulations

CERTIFICATE OF TEST AND THOROUGH EXAMINATION OF CHAINS, ROPES AND LIFTING GEAR

起重機要設置喺堅實及平坦嘅地面上，腳撐就要完全伸展，仲要穩固咁設置喺底墊上，咁就夠晒安全啦！

吊運時切忌超載，吊索間夾角亦不可以超過90度；吊運前要先進行試吊程序。並由吊運管工監督下進行。

最大90°

操作前，機手須檢查起重機的操作性能，包括吊臂、油壓系統及安全負荷自動顯示器。

吊運範圍不得內進

圍封吊運區，再貼上警告告示避免其他人走近。

OK!

2.

職業安全健康局

勞工處

勞工處
網上職安健投訴平台 www.labour.gov.hk
職安健投訴熱線 2542 2172