VOL. 56

लिफ्टिङ सुरक्षा सुनिश्चित गरेर, दुर्घटनाहरूबाट जोगिन सकिन्छ

工作安全健康 Safety at work

1.

नमस्कार सँगी कामदारहरू, आजको निर्माण साइट सुरक्षा सेमिनारमा स्वागत छ।

नियमित सेमिनारहरूमा उपस्थित हुनाले निर्माण स्थल सुरक्षाका बारेमा हाम्रो जागरूकता बढाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा औद्योगिक दुर्घटनाहरू रोक्न सकिन्छ।

निर्माण स्थल सुरक्षा सेमिनार: लिफ्टिङ सञ्चालन सुरक्षा

2.

लिफ्टिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षाका केही कुराहरू साझा गरौं। तपाईंलाई यो विषयका बारेमा कत्तिको थाहा छ?

3.

कामदार Sing-sing

कुनै पनि लिफ्टिङ सञ्चालन सुरु गर्नुअघि, जमिनको अवस्था, तौल र सामग्रीको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र, क्रेनको स्थिरता र वरपरको वातावरणको समग्र सुरक्षा सहितको व्यापक जोखिम मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। लिफ्टिङ योजना पनि विकास गर्नुपर्छ।

4.

कृपया लिफ्टिङ मार्ग बाधाहरूबाट मुक्त छ र ओभरल्यापिङ लिफ्टिङ क्षेत्रहरू सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्नमा विशेष ध्यान दिनुहोस्।

कामदार Hok-yau

5.

कामदार Ming Gor

सुरक्षित कार्य प्रक्रियाहरू स्थापना गर्न र सबै आवश्यक सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छ। यसमा होइस्ट गर्ने क्षेत्रलाई घेर्ने र चेतावनी चिन्हहरू राख्ने, सङ्केत दिने व्यक्तिहरू तोक्ने र रिगरहरूले त्याग लाइनहरू प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्ने समावेश छ।

6.

कामदार Wah Gor

क्रेन र केबलहरू दैनिक निरीक्षणहरूका साथै नियमित पूर्ण परीक्षा र परीक्षणहरू गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, अपरेटरहरूले सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रमाणपत्रहरू र पर्याप्त अनुभव हुनुपर्दछ।

7.

उत्कृष्ट! लिफ्टिङ सञ्चालनहरू उच्च-जोखिमका गतिविधिहरू हुन्, त्यसैले हामीले लिफ्टिङ सञ्चालनहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सबै सुरक्षा उपाय छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

निर्माण स्थल सुरक्षा सेमिनार: लिफ्टिङ सञ्चालन सुरक्षा

बुझ्यो!

व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य परिषद

श्रम विभाग

श्रम विभाग
अनलाइन व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उजुरी प्लेटफर्म
व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उजुरी हटलाइन

www.labour.gov.hk
2542 2172